
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKOWIE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁA NR 542/2 W PRZYŁĘKOWIE
INWESTOR : GMINA ŚWINNA
ADRES INWESTORA : 34-331 ŚWINNNA UL. WSPÓLNA 13

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022 r.

Data zatwierdzenia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKOWIE

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	SP PRZYŁĘKÓW				
1.1	Termomodernizacja budynku.				
1.1.1	Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm, nałożenie tynku akrylowego (kolorystyka elewacji w decyzji Inwestora), wymiana parapetów i obróbek blacharskich.	m2			
	23,60*9,15				
	4,00*2,55/2*2				
	-4,1452				
	(1,72+2,41*2)*0,30				
	-19,096				
	(1,76+2,17*2)*0,30*5				
	-7,6384				
	(1,76+2,17*2)*0,30*2				
	-15,2768				
	(1,76+2,17*2)*0,30*4				
	-1,144				
	(1,76+0,65*2)*0,30				
	-3,23				
	(1,70+0,95*2)*0,30*2				
	-4,95				
	10,12*9,20+(10,12*2,70)/2				
	-7,1104				
	(1,76+2,02*2)*0,35*2				
	-6,9696				
	(1,76+1,98*2)*0,35*2				
	-4,224				
	(1,76+1,20*2)*0,35*2				
	8,47*8,70				
	-2,12				
	(1,06+2,00*2)*0,30				
	-4,95				
	(1,25+1,98*2)*0,30*2				
	3,13*8,70				
	-1,9992				
	(0,98*2,04*2)*0,35				
	7,17*8,70+(7,17*3,06)/2				
	-1,1454				
	-0,913				
	(0,55+0,83*2)*0,30*2				
	-2,2908				
	(0,83+1,38*2)*0,30*2				
	-1,6				
	(0,80+1,00*2)*0,30*2				
	3,04*8,70				
	7,52*8,65				
	-13,8852				
	(1,14+2,03*2)*0,30*6				
	10,33*9,07+(10,33*2,70)/2				
	1,00*13,50*2				
	-1,8				
	(0,90+1,00*2)*0,30*2				
			687,30		0,00
1.1.2	Demontaż krat okiennych - demontaż złomowy	szt			
	5		5,00		0,00
1.1.3	Transport, montaż (ustawienie), praca oraz demontaż rusztowań	ryczałt			
	1		1,00		0,00
1.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1.2.1	Wymiana okien. Okna pcv o wsp. 0,9 W/m2xK. Wymiana parapetów, obróbki ościeży, poprawki malarskie.	m2			
	1,76*2,17*5				
	1,76*2,17*2				
	1,76*2,17*4				
	1,76*0,65				
	1,70*0,95*2				
	1,76*2,02*2				
	1,76*1,98*2				

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKOWIE

	1,76*1,20*2				
	1,06*2,00				
	1,25*1,98*2				
	0,83*1,38				
	0,55*0,83*2				
	0,83*1,38*2				
	0,80*1,00*2				
	1,14*2,03*6				
	0,90*1,00*2				
			93,40		0,00
1.2.2	Wymiana drzwi. Drzwi aluminiowe o wsp. 1.3 W/m2xK. Obróbki ościeży, poprawki malarskie.	m2			
	1,72*2,41				
	0,98*2,04				
	1,06*2,10				
			8,40		0,00
1.3	Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych.				
1.3.1	Wymiana pokrycia dachu. Blacha stalowa powlekana trapezowa T35, wymiana łączenia, impregnacja więźby dachowej, montaż folii dachowej, obróbki blacharskie oraz wymiana podbitki dachu	m2			
	25,45*6,70				
	8,40*6,70+4,33*6,70/2				
	7,70*6,70+5,00*6,70/2				
	(3,05+8,80)/2*4,80*2				
	4,50*3,00				
	-3,5				
	2,00*1,40*2				
			382,10		0,00
1.3.2	Wymiana rynien dachowych	mb			
	25,50+8,40+7,70+3,00*2				
			47,60		0,00
1.3.3	Wymiana rur spustowych wraz z dostosowaniem wylotu rur do istniejącego odwodnienia budynku	mb			
	13,50*2+8,50				
	10,50*4				
			77,50		0,00
1.3.4	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie pokrycia - np. uzupełnienie/wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej	m2			
	382,1				
			382,10		0,00
1.4	Ocieplenie połaci dachowej.				
1.4.1	Docieplenie wełną mineralną gr.20 cm połaci dachu/sufitu - ułożenie wełny, paroizolacja, płyty g-k na ruszcie / Alternatywnie izolacja metodą natryskową z pianki PUR gr. 20 cm	m2			
	23,45*5,70				
	8,40*5,70+4,33*5,70/2				
	7,70*5,70+5,00*5,70/2				
	(3,05+8,80)/2*4,80*2				
			308,90		0,00
1.5	Roboty elektryczne				
1.5.1	Instalacja odgromowa - zwody na dachu i ścianach	mb			
	25,0+9,00+5,00*2				
	1,50*3				
	7,00*7				
	7*11,00				
			174,50		0,00
1.5.2	Instalacja odgromowa - część podziemna	kpl.			
	1				
			1,00		0,00
1.5.3	Wymiana oświetlenia zewnętrznego	szt			
	3				
			3,00		0,00
1.5.4	Wymiana skrzynki energetycznej	szt			
	1				
			1,00		0,00
1.6	Roboty zewnętrzne				
1.6.1	Przebudowa istniejących zspów węglowych względem wykonanej elewacji budynku - rozbiorka nawierzchni, demontaż istniejących kłap stalowych (zspów), czyszczenie, malowanie oraz ponowny montaż.	szt			
	1				
			1,00		0,00
1.6.2	Renowacja istniejącej balustrady schodowej przy wejściu głównym: demontaż, czyszczenie, malowanie oraz ponowny montaż	kpl.			

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKOWIE

	1				
			1,00		0,00
1.6.3	Okładzina istniejących schodów zewnętrznych z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.6.4	Wykonanie opaski wokół budynku (3 elewacje) szerokości 0,5 m, wypełnienie płytką betonową o wym. 50x50 cm na podsypce piaskowej	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.7	Roboty inne				
1.7.1	Dostawa i montaż - napis na budynku ze styroduru	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.7.2	Koszty związane z transportem i utylizacją odpadów budowlanych	ryczałt			
	1		1,00		0,00
Razem netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Ogółem wartość brutto:					0,00