
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZYŁĘKOWIE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 411 W PRZYŁĘKOWIE
INWESTOR : GMINA ŚWINNA
ADRES INWESTORA : 34-331 ŚWINNNA UL. WSPÓLNA 13

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022 r.

Data zatwierdzenia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZYŁĘKOWIE

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	OSP PRZYŁĘKÓW				
1.1	Docieplenie elewacji				
1.1.1	Docieplenie elewacji - styropian gr. 20 cm, tynk akrylowy (kolorystyka elewacji w decyzji Inwestora), parapety stalowe z bl. powlekanej i inne obróbki blacharskie	m2			
	9,50*7,80+8,50*3,20/2				
	7,50*7,00				
	3,60*6,70				
	6,65*6,65+6,00*3,20				
	13,0*6,45+8,10*3,20/2				
	(6,45+7,80)/2*14,50				
	-18				
	(0,90+2,50*2)*0,35*8				
	-0,7685				
	(1,45+0,53*2)*0,30				
	-3,57				
	(0,70+1,70*2)*0,30*3				
	-1,12				
	(1,60+0,70*2)*0,30				
	-1,8				
	(1,50+1,20*2)*0,30				
	-1,54				
	(1,10+1,40*2)*0,30				
	-2,8				
	(1,00+1,40*2)*0,30				
	-3,255				
	(1,55+0,70*2)*0,30*2				
	-2,8675				
	(1,55+1,85*2)*0,30				
	-2,22				
	(0,60+1,85*2)*0,30*2				
	-2,8				
	(1,00+1,40*2)*0,30*2				
	-1,526				
	(2,18+0,70*2)*0,30				
	-5,04				
	(0,70+1,80*2)*0,30*4				
	-2,16				
	(0,60+1,20*2)*0,30*3				
	-3,419				
	(1,30+2,63*2)*0,30				
	-3,8709				
	(1,53+2,53*2)*0,30				
	-2,31				
	(1,10+2,10*2)*0,30				
	-10,2375				
	(3,25+3,15*2)*0,50				
	A (obliczenia pomocnicze)				
	411,3	m2	411,30		0,00
1.1.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy dociepleniu elewacji - np. demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacji, montaż oświetlenia zewnętrznego, kamer i.t.p, daszków, malowanie elementów drewnianych, demontaż, przeróbka i montaż krat okiennych	m2			
	411,3	m2	411,30		0,00
1.1.3	Transport, montaż (ustawienie), praca oraz demontaż rusztowań	ryczałt			
	1		1,00		0,00
1.2	Wymiana stolarki okiennej				
1.2.1	Wymiana stolarki okiennej - okna pcv 3 szybowe, 1 stronny kolor, parapety wewnętrzne-pcv, obrobienie ościeży wewnętrznych.	m2			
	0,90*2,50*8				
	1,45*0,53				
	0,70*1,70*3				
	1,60*0,70				

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZYŁĘKOWIE

	1,50*1,20				
	1,10*1,40				
	1,00*1,40*2				
	1,55*0,70*3				
	1,55*1,85				
	0,60*1,85*2				
	1,00*1,40*2				
	2,18*0,70				
	0,70*1,80*4				
	0,60*1,20*3				
			49,50		0,00
1.2.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie stolarki - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów	m2			
	49,5		49,50		0,00
1.3	Wymiana stolarki drzwiowej				
1.3.1	Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zew. aluminiowe U=1,3W/m2K, obrobienie ościeży	m2			
	1,30*2,63				
	1,53*2,53				
	1,10*2,10				
			9,60		0,00
1.3.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie stolarki - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów	m2			
	9,6		9,60		0,00
1.4	Wymiana bram garażowych				
1.4.1	Wymiana bram garażowych - brama rozwieralno-uchylna	m2			
	3,25*3,15				
			10,20		0,00
1.4.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie bram - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów, doprowadzenie instalacji elektrycznej	m2			
	10,2		10,20		0,00
1.5	Docieplenie połaci dachu				
1.5.1	Docieplenie wełną mineralną gr.20 cm połaci dachu/sufitu - ułożenie wełny, paroizolacja, płyty g-k na ruszcie / Alternatywnie izolacja metodą natryskową z pianki PUR gr. 20 cm	m2			
	276		276,00		0,00
1.5.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy dociepleniu połaci dachu - np. wewnętrzne roboty malarskie	m2			
	276		276,00		0,00
1.6	Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych				
1.6.1	Wymiana pokrycia dachu - wymiana łączenia, montaż folii dachowej, blacha trapezowa powlekana T35, impregnacja więźby dachowej, obróbki blacharskie	m2			
	303		303,00		0,00
1.6.2	Wymiana wyłazu dachowego	kpl.			
	2		2,00		0,00
1.6.3	Wymiana rynien - rynny pcv fi 125 (150)	mb			
	7,50+4,00+15,00+5,50		32,00		0,00
1.6.4	Wymiana rur spustowych - rury pcv fi 110 wraz z dostosowaniem wylotu rur do istniejącego odwodnienia budynku	mb			
	8,00*3		24,00		0,00
1.6.5	Przebudowa kominów ponad dachem	szt			
	2		2,00		0,00
1.6.6	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie pokrycia - np. uzupełnienie/wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej	m2			
	303				

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZYŁĘKOWIE

			303,00		0,00
1.7	Roboty elektryczne				
1.7.1	Wymiana instalacji odgromowej - dach, elewacja, w gruncie	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.7.2	Wymiana oświetlenia zewnętrznego	szt			
	4		4,00		0,00
1.7.3	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie odgromu - n.p. odtworzenie i uporządkowanie terenu po wykopie na bednarke	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.8	Roboty inne				
1.8.1	Dostawa i montaż - napis na budynku ze styroduru	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.8.2	Wykonanie opaski wokół budynku (3 elewacje) szerokości 0,5 m, wypełnienie płytką betonową o wym. 50x50 cm na podsypce piaskowej	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.8.3	Koszty związane z transportem i utylizacją odpadów budowlanych	ryczałt			
	1		1,00		0,00
Razem netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Ogółem wartość brutto:					0,00