
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYCHWAŁDKU
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKI NR 929, 930 W RYCHWAŁDKU
INWESTOR : GMINA ŚWINNA
ADRES INWESTORA : 34-331 ŚWINNNA UL. WSPÓLNA 13

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022 r.

Data zatwierdzenia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYCHWAŁDKU

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	OSP RYCHWAŁDEK				
1.1	Docieplenie elewacji				
1.1.1	Docieplenie elewacji - styropian gr. 20 cm, tynk akrylowy (kolorystyka elewacji w decyzji Inwestora), parapety stalowe z bl. powlekanej i inne obróbki blacharskie	m2			
	10,00*3,30+7,65*3,0/2+2,52*2,57				
	2,52*3,00				
	9,30*4,00+1,22*4,50+5,11*3,10+11,70*5,60+0,56*6,00*2				
	(6,60+8,00)/2*3,35+8,20*8,00+8,00*3,20/2				
	23,90*3,70				
	(3,40+0,75)/2*23,90				
	1,80*3,00*4				
	-1,9402				
	(1,09+1,78*2)*0,30				
	-0,8436				
	(1,47+0,57*2)*0,30				
	-1,6352				
	(1,46+1,12*2)*0,30				
	-9,735				
	(1,10+1,77*2)*0,30*5				
	-1,05				
	(1,00+1,05*2)*0,30				
	-1,776				
	(1,48+1,20*2)*0,30				
	-2,0878				
	(1,46+1,43*2)*0,30				
	-0,994				
	(0,70+1,42*2)*0,30				
	-0,6106				
	(0,43+1,42*2)*0,30				
	2,184				
	(0,91+1,20*2)*0,30*2				
	-2,7768				
	(1,78+1,56*2)*0,30				
	-1,519				
	(0,98+1,55*2)*0,30				
	-1,1088				
	(0,84+1,32*2)*0,30				
	-1,1088				
	(0,84+1,32*2)*0,30				
	-2,562				
	(1,22+2,10*2)*0,30				
	-1,89				
	(0,90+2,10*2)*0,30				
	-14,7				
	(4,20+3,50*2)*0,50				
	-6,96				
	(2,90+2,40*2)*0,50				
			435,70		0,00
1.1.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy dociepleniu elewacji - np. demontaż i montaż elemtów znajdujących się na elewacji, montaż oświetlenia zewnętrznego, kamer i.t.p, daszków, malowanie elementów drewnianych	m2			
	435,7		435,70		0,00
1.1.3	Renowacja istniejących krat okiennych - czyszczenie malowanie	szt.			
	6		6,00		0,00
1.1.4	Renowacja istniejącej balustrady schodowej - demontaż, czyszczenie, malowanie oraz ponowny montaż	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.1.5	Transport, montaż (ustawienie), praca oraz demontaż rusztowań	ryczałt			
	1		1,00		0,00
1.2	Wymiana stolarki okiennej				
1.2.1	Wymiana stolarki okiennej - okna pcv 3 szybowe, 1 stronny kolor, parapety wew. pcv, obrobienie ościeży wewnętrznych, poprawki malarskie	m2			

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYCHWAŁDKU

	1,09*1,78				
	1,48*0,57				
	1,46*1,12				
	1,10*1,77*5				
	1,00*1,05				
	1,48*1,20				
	1,46*1,43				
	0,70*1,42				
	0,43*1,42				
	0,91*1,20*2				
	1,78*1,56				
	0,98*1,55				
	0,67*0,58				
	0,84*1,32				
	A (obliczenia pomocnicze)				
	28,7				
			28,70		0,00
1.2.2	Wymiana okien dachowych	szt.			
	5				
			5,00		0,00
1.2.3	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie stolarki - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów	m2			
	28,7				
			28,70		0,00
1.3	Wymiana stolarki drzwiowej				
1.3.1	Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zew. aluminiowe U=1,3W/m2K, obrobienie ościeży	m2			
	1,22*2,10				
	0,90*2,10				
			4,50		0,00
1.3.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie stolarki - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów	m2			
	4,5				
			4,50		0,00
1.4	Wymiana bram garażowych				
1.4.1	Wymiana bram garażowych	m2			
	4,20*3,70				
	2,90*2,40				
			22,50		0,00
1.4.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie bram - np. wewnętrzne roboty malarskie i płytkarskie, korekty wymiarów otworów, doprowadzenie instalacji elektrycznej	m2			
	21,7				
			21,70		0,00
1.5	Docieplenie połaci dachu				
1.5.1	Docieplenie wełną mineralną gr.20 cm połaci dachu/sufitu - ułożenie wełny, paroizolacja / Alternatywnie izolacja metodą natryskową pianką PUR gr. 20 cm	m2			
	25,00*5,00*2				
	25,00*5,00				
			375,00		0,00
1.5.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy dociepleniu połaci dachu - np. wewnętrzne roboty malarskie	m2			
	375				
			375,00		0,00
1.6	Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych				
1.6.1	Wymiana pokrycia dachu - wymiana łączenia, impregnacja więźby dachowej, montaż folii dachowej, blacha trapezowa powlekana T35 obróbki blacharskie oraz wymiana podbitki dachowej	m2			
	25,00*6,00*2				
	25,0*6,00				
			450,00		0,00
1.6.2	Wymiana wyłazu dachowego	kpl.			
	2				
			2,00		0,00
1.6.3	Wymiana rynien - rynny pcv fi 125 (150)	mb			
	9,50+5,20+0,60+11,80+24,00				

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYCHWAŁDKU

			51,10		0,00
1.6.4	Wymiana rur spustowych - rury pcv fi 110 wraz z dostosowaniem wylotu rur do istniejącego odwodnienia budynku	mb			
	4,00+5,00+7,00+8,00+5,00				
			29,00		0,00
1.6.5	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie pokrycia - np. uzupełnienie/wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej	m2			
	450				
			450,00		0,00
1.7	Odwodnienie				
1.7.1	Odwodnienie liniowe systemowe - przykrycie rusztem żeliwnym klasa obciążenia D400	kpl.			
	1				
			1,00		0,00
1.8	Roboty elektryczne				
1.8.1	Wymiana instalacji odgromowej - dach, elewacja, w gruncie	kpl.			
	1				
			1,00		0,00
1.8.2	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie odgromu - n.p. odtworzenie i uporządkowanie terenu po wykopie na bednarke	kpl.			
	1				
			1,00		0,00
1.9	Roboty inne				
1.9.1	Dostawa i montaż - napis na budynku ze styroduru	kpl.			
	1				
			1,00		0,00
1.9.2	Koszty związane z transportem i utylizacją odpadów budowlanych	ryczałt			
	1				
			1,00		0,00
Razem netto:					0,00
Podatek VAT 23%					0,00
Ogółem wartość brutto:					0,00