
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCHWAŁDKU
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 2263 W RYCHWAŁDKU
INWESTOR : GMINA ŚWINNA
ADRES INWESTORA : 34-331 ŚWINNNA UL. WSPÓLNA 13

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCHWAŁDKU

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jedn.	Wartość netto
1	SP RYCHWAŁDEK				
1.1	Termomodernizacja budynku.				
1.1.1	Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm, nałożenie tynku akrylowego (kolorystyka elewacji w decyzji Inwestora), wymiana parapetów i obróbek blacharskich.	m2			
	(8.74+11.63)/2*8.67+(11.63+7.30)/2*1.70				
	-1.40*2.05*2				
	(1.40+2.00*2)*0.30*2				
	-2.00*2.00*4				
	2.00*0.30*3*4				
	-0.90*1.00				
	(0.90+1.00*2)*0.30				
	-1.00*1.10*2				
	(1.00+1.10*2)*0.30*2				
	1.50*0.45+3.23*0.91+3.51*1.55+1.20*1.75				
	6.33*6.43+26.35*9.53+6.75*6.43				
	-2.05*1.13*5				
	-2.05*1.13*5				
	(2.05+1.13*2)*0.35*10				
	-2.00*2.05*20				
	(2.00+2.05*2)*0.30*21				
	-2.11*2.21				
	(2.11+2.21*2)*0.35				
	-1.21*2.07				
	(1.21+2.07*2)*0.35				
	(7.30+11.63)/2*1.70+(11.63+8.25)/2*10.85				
	-2.00*2.00*6				
	2.00*0.30*3*6				
	-1.00*1.10*2				
	(1.00+1.10*2)*0.30*2				
	-0.90*1.00				
	(0.90+1.00*2)*0.30				
	-1.40*2.00				
	(1.40+2.00*2)*0.30				
	1.50*0.45+3.23*0.91+3.51*1.55+1.20*1.75				
	21.34*8.25				
	-2.00*2.00*4				
	-2.00*2.00				
	2.00*0.30*3*5				
	-1.40*2.00				
	(1.40+2.00*2)*0.30				
	-(1.10*2.00+0.80*0.40)*2				
	(1.90+2.00+0.40)*0.30*2				
	-0.84*2.00				
	(0.84+2.00*2)*0.30				
	-(0.84*2.00+0.80*0.40)				
	(1.64+2.00+0.40)*0.30				
	-1.97*2.80				
	(1.97+2.80*2)*0.55				
	-1.00*2.00				
	(1.00+2.00*2)*0.30				
	1.65*8.50				
	18.40*8.74				
	-2.00*2.00*10				
	2.00*0.30*3*10				
	1.50*0.45+3.23*0.91+3.51*1.55+1.20*1.75				
	-2.00*1.15				
	(2.00+1.15*2)*0.30				
			826,40		0,00
1.1.2	Demontaż krat okiennych - demontaż złomowy	szt.			
	10.00				

PRZEDMIAR ROBÓT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCHWAŁDKU

			10,00		0,00
1.1.3	Transport, montaż (ustawienie), praca oraz demontaż rusztowań	ryczałt			
	1.00				
			1,00		0,00
1.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1.2.1	Wymiana okien. Okna pcv o wsp. 0,9 W/m2xK. Montaż parapetów wewnętrznych, obrobienie ościeży, poprawki malarskie.	m2			
	1.50*2.02				
	2.06*2.02				
	(2.0*1.15)*5.0				
	2.0*1.15				
	1.50*2.02				
			24,00		0,00
1.2.2	Wymiana drzwi. Drzwi aluminiowe o wsp. 1.3 W/m2xK. Obrobienie ościeży, poprawki malarskie.	m2			
	1.00*2.02				
	1.20*2.10				
	1.90*2.20				
	2.06*1.95				
			12,70		0,00
1.2.3	Wymiana drzwi. Drzwi EIS30 (ewakuacyjne). Obrobienie ościeży, poprawki malarskie.	m2			
	3.08*2.06				
			6,30		0,00
1.3	Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych.				
1.3.1	Wymiana pokrycia dachu. Blacha stalowa trapezowa powlekana T35, wymiana łączenia, impregnacja więźby dachowej, montaż folii dachowej, obróbki blacharskie oraz wymiana podbitki dachowej	m2			
	19.10*10.10				
	22.05*12.35				
	(7.10+7.40)*8.30				
	26.35*4.65				
	-2.00*2.00*9				
			672,10		0,00
1.3.2	Wymiana wyłazu dachowego	kpl.			
	1.00				
			1,00		0,00
1.3.3	Wymiana rynien dachowych	mb			
	40.00				
	40.00				
			80,00		0,00
1.3.4	Wymiana rur spustowych wraz z dostosowaniem wylotu rur do istniejącego odwodnienia budynku	mb			
	10.00*2+2.00*2				
	10.00*2				
			44,00		0,00
1.3.5	Roboty towarzyszące konieczne do wykonania przy wymianie pokrycia - np. uzupełnienie/wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej	m2			
	672.1				
			672,10		0,00
1.4	Docieplenie połaci dachu.				
1.4.1	Docieplenie wełną mineralną gr.20 cm połaci dachu/sufitu - ułożenie wełny, paroizolacja, płyty g-k na ruszcie / Alternatywnie izolacja metodą natryskową pianką PUR gr. 20 cm	m2			
	39.50*4.65				
	39.50*11.50				
			637,90		0,00
1.5	Roboty elektryczne				
1.5.1	Instalacja odgromowa - zwody na dachu i ścianach	mb			

PRZEDMIAR ROBÓT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCHWAŁDKU

	40.00				
	3.0*7				
	12.0*3+10.00*2				
	10.0*3+8.00*2				
			163,00		0,00
1.5.2	Instalacja odgromowa - część podziemna (sondy, bednarka).	kpl.			
	1		1,00		0,00
1.5.3	Wymiana oświetlenia zewnętrznego	szt.			
	7.00		7,00		0,00
1.5.4	Wymiana skrzynki energetycznej	kpl.			
	1.00		1,00		0,00
1.6	Roboty zewnętrzne				
1.6.1	Przebudowa istniejących zsypów węglowych względem wykonanej elewacji budynku - rozbiórka elementów z kostki brukowej (przyjęto odzysk 100 % kostki brukowej), demontaż istniejących klap stalowych (zsypów), czyszczenie, malowanie oraz ponowny montaż.	kpl.			
	4.00		4,00		0,00
1.6.2	Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem głównym - zadaszenie systemowe o wym. 3,0x1,50 m	kpl.			
	1.0		1,00		0,00
1.7	Roboty inne				
1.7.1	Dostawa i montaż - napis na budynku ze styroduru	kpl.			
	1.00		1,00		0,00
1.7.2	Koszty związane z transportem i utylizacją odpadów budowlanych	ryczałt			
	1.00		1,00		0,00
Razem netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Ogółem wartość brutto:					0,00